

Vejledning Til entreprenører der påfører eller skader Glostrup Forsynings afløbsledninger.

Kontrol af Kloakledninger i forbindelse med overgravning

Glostrup Forsyning orienteres og aftale om syn af skaden indgås.

Det er et krav fra forsyningens side, at ledningerne bliver kontrolleret indefra, fra start til slut, det vil sige hele strækket. Selvom der kun er skiftet en del af kloakledningen. Hjælp til Anvisning af knudenumre, vejledning og krav til data håndtering henvises til Glostrup forsyning Driften,

Så følgende skal medsendes.

1. Entreprenørerne skal registrere og fotodokumentere.
2. Entreprenøren udarbejder et overblik, ved indmålinger, over adresser/lokaliteter hvor der er foretaget ændringer/reparationer/udskiftninger
3. Entreprenøren har ansvaret for kvaliteten af arbejdets udførelse, samt Tv-inspektion efter Glostrup forsynings vejledninger for Tv-inspektion. Medmindre andet er aftalt.



- a. tegning med markering på hvilken ledning det drejer sig om, se eksempel taget fra forsyningens lednings registrering på forside-glostrupforsyning.spatialsuite.dk
- b. foto af overgange udefra.
- c. oplysninger om hvor ledninger går hen (Vejbrønd eller hus nr.)

Til spuler og TV-bilen.

1. Forsyningen oplysninger på stikket skal bruges, hvis de ikke findes, rekvireres de via Driften hos Glostrup forsyning. forside-glostrupforsyning.spatialsuite.dk
 - a. Hele Stikket spules og filmes. fra start til slut



1. Hvis der er udskiftet en del af hovedledningen, så skal hele strækkes spules og filmes. Fra brønd til brønd.

